



CALCOLO ESTIMATIVO

Perizia per lavori di riparazioni occorrenti al cimitero di S. Sargius.

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		Prezzo	IMPORTARE	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
	<i>Segrestia.</i>								
1°	<i>Rimaruggiamiento del tetto, Ammolizione e ricostruzione del camino mettendolo a posto il legname che si trova spostato. m³</i>	<i>6,70</i>	<i>3,20</i>			<i>34,84</i>	<i>2,50</i>	<i>87,10</i>	
2°	<i>Sostituzioni di murale m.</i>					<i>16</i>	<i>0,60</i>	<i>9,60</i>	
3°	<i>Demolizione e ricostruzione dell'architrave della porta, costruito metà colle stesse materiali che si demoliscono e metà con nuovo materiale. in corpo m³</i>	<i>1,20</i>	<i>0,50</i>	<i>0,25</i>		<i>0,15</i>		<i>25</i>	
	<i>A riportarsi il</i>							<i>121,70</i>	

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		Prezzo	IMPORTARE	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
	Riparto L							586,90	
	il muro di cinta, con sostituzione di quelle marcanti e rotte m ²				264	0,00	52,80		
2 ^a	Interracci saltuari ai muri di cinta, tanto internamente che ester- namente m ²	230	1,35		310,50	0,70	217,35		
	Muro di sostegno con parapetto al finis- simo d'avanti al cimitero.								
1 ^a	Un tratto di muro d'arri, fondo con nuova pietra e malta d'argilla m ³	2	0,65	1,75	2,98	9	20,72		
2 ^a	Rialloccatura con isca- glia ove fa bisogno m ²	59,80	1,75		104,65	0,50	52,32		
3 ^a	Ricostruzione delle sportine m ²	33,30			33,30	0,60	19,98		
4 ^a	Interracci al parapetto di ambedue i lati m ²	65	1,20		78	0,70	54,60		
	A. Ripartito L							1006,12	

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		Prezzo	IMPORTARE	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale		Parziale	Totale
	Riparto L							1006,12	
2 ^a	Riparazioni e tinture con biacca e olio di lino cotte a due riprese a N ^o 3 parte e 2 fine, stru a corpo L							60	
	Importare dei lavori L							1066,12	
	Somma a disposizione							100,00	
	Catulo L							1066,12	

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO		IMPORTARE	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale	Prezzo	
							Parziale	Totale
	<i>Disposizione dei lavori.</i>							
1	<p><i>All'atto della consegna dei lavori verranno seguiti i tutti da rimunerarli per tener conto della quan- tita effettiva del legume da sottoporri, non poten- dosi ciò fare sarà obbligo dell'impresa, nell'atto del- la consegna, di avvisare l'officina prima di copri- re il tutto; acciocchè si disponga in qual modo mettere la quantità del legume.</i></p>							
2	<p><i>La malta di calce e sabbia dev'esser fatta con una parte di calce e due di sabbia un po' grossa, e del lavoro dev'essere eseguito con le regole dell'arte.</i></p>							
	<p><i>Selargius, 19 Novembre 1873</i> <i>Raimondo Colla</i></p>							